Programaciones didácticas competenciales en los grados D y E de Formación Profesional

Módulo final. Unidad didáctica, tarea competencial e instrumento de evaluación y calificación

Participante

Jose Javier García Sánchez

MF.T02.E / Enunciado

Enunciado de una tarea competencial

Enunciado

Elabora el **enunciado de una actividad de evaluación** de la unidad didáctica que has presentado en la tarea MF.T01 Unidad didáctica.

Deberá basarse en el esquema para la elaboración de tareas competenciales que se explica más adelante.

Como paso previo, identifica el módulo profesional o proyecto objeto de tu programación didáctica.

Identificación

Organización	**Modalidad**	Presencial
Grado	**Código**	ELE203
	Denominación	Instalaciones de Telecomunicaciones
	Grado	D
	Nivel	2
Módulo profesional	**Código**	0363
	Denominación	Instalaciones de megafonía y sonorización

Esquema para la elaboración de tareas competenciales

1. Identificación

Unidad didáctica	**N.º**	2
	Título	Acústica Arquitectónica
Actividad	**Código**	PT3
	Título	Práctica 3. Medición de la reverberación de una sala.

2. Contexto profesional

Eres un técnico de sonorización de la empresa "INTENSA", esta empresa te ha mandado a una obra que les está dando problemas con la sonorización, ya que se nota que la sala está reverberando y hay que solucionar el problema lo antes posible.

3. Objetivo

Debes de demostrar que eres un gran profesional y encontrar a través del procedimiento del cálculo de la Rt las características que hacen especial el local.

Realizando un croquis de la sala descomponiendo la estructura en partes más simples para el cálculo de la Reverberación.

Posteriormente realizar una medición rápida con el Audacity para comprobar tus cálculos.

Ten en cuenta que debes dejar en buen lugar a la empresa con el cliente.

4. Scenario o Briefing

El cliente te entrega un plano a escala del local a reformar y una lista de sus requisitos:

- En ella se expresa claramente que se debe de medir la reverberación y bajarla por debajo de 1,5. Ten en cuenta que la sala en pleno aforo tendrá 200 personas y un aforo mínimo de 50.

Extra:

- Además se pretende que la intensidad sonora en las primeras 3 filas baje al menos 20db.

- Acentuar la intensidad sonora en las últimas filas.

5. Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

RA2. Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización, seleccionando equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación.

Criterios de evaluación:

2a) Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.

2b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las especificaciones dadas, con la calidad requerida.

2c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, impedancia, relación señal ruido y distorsión armónica, entre otros).

2d) Se han analizado las variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, absorción, reverberación y resonancia, entre otras).

2e) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.

RA3. Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando especificaciones y elaborando esquemas.

Criterios de evaluación:

3b) Se ha comprobado la acústica del recinto.

3c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje.

3e) Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son apropiadas al recinto de la instalación.

3f) Se han elaborado croquis y esquemas.

6. Desarrollo de la tarea

1) Realiza el plano de la sala, teniendo en cuenta que es un cubo de seis caras, para calcular el volumen del recinto.
2) Realiza el desglose de cada una de las paredes de la sala y aplica el multiplicativo correspondiente, teniendo en cuenta la fórmula de sabine.

   Ten en cuenta de restar la parte de la sala que sea de otro material al de la pared completa y sumar el nuevo material con su multiplicativo.
3) Realizar la grabación y tratamiento de las señales con el Audacity para comprobar de manera rudimentaria la reverberación del recinto.
4) Especifica de manera teórica los elementos que se deberían usar y sus dimensiones para realizar la parte **Extra** del ejercicio

7. Evidencias a generar y entregar

Se necesitará un PDF en el que se realicen cada uno de los procesos, siguiendo el criterio de creación de documentos técnicos propuesto.

Ten en cuenta de incluir:

Materiales

Mediciones

Planos

Cálculos

Explicación de los resultados obtenidos.

8. Técnicas e instrumentos de evaluación

Se realizará un análisis de producto.

Instrumento: Rúbrica que evalúa originalidad, adecuación al briefing, calidad técnica, presentación y soluciones planteadas.

9. Entrega

La entrega se realizará a través de la plataforma Classroom de Google, se dejarán 2 semanas para la entrega.

La entrega se realizará en PDF- Arial 11, incluyendo los siguientes apartados:

Portada

Índice

Materiales

Mediciones

Planos

Cálculos

Explicación de los resultados obtenidos.